

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pęperzyn
ADRES INWESTYCJI : dz. Nr ew. 389 – obręb 0010 Pęperzyn, gm. Więcbork, powiat sępoleński, woj. kujawsko - pomorskie.
INWESTOR : GMINA WIĘCBORK
ADRES INWESTORA : 89 – 410 WIĘCBORK, UL. MICKIEWICZA 22
BRANŻA : drogowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Arkadiusz Malinowski - kosztorysant
DATA OPRACOWANIA : 3.11.2025r.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000 - 7 - roboty budowlane,
45111200 - 0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
45233000 - 9 - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg,
45112000 - 5 - roboty w zakresie usuwania gleby,
45112700 - 2 - roboty w zakresie kształtowania terenu,
45233120 - 6 - roboty w zakresie budowy dróg,
45233290 - 8 - instalowanie znaków drogowych,
45112710 - 5 - roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,
45232000 - 2 - roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli,
45111000 - 8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.


OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA:

Przebudowa przedmiotowej drogi obejmuje km 0+010,2 do km 0+288,89, tj. L=278,69m.

W skład założeń przebudowy drogi wchodzi budowa: ciągu jezdni oraz zjazdów indywidualnych i zwykłych w obramowaniu z krawężnika betonowego i nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm ułożonej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4cm i podbudowie zgodnie z projektem technicznym; pasa zieleni urządzonej – częściowe humusowanie oraz ziemia z odzysku + obsianie trawą; pobocza gruntowego wzmocnionego tłuczniem budowlanym gr. 10cm i szer. 0,50m.

Ponadto zadanie obejmuje: montaż nowego oznakowania pionowego (szt. 6) i wycinkę drzew (szt. 3) oraz krzewów (szt. 1).
Obszar objęty inwestycją nie jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej. Brak nadzoru archeologicznego.

WYKONAWCA :



INWESTOR:

Data zatwierdzenia:

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Michał Bąk
Kierownik Referatu ds. Inwestycji, Planowania
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
03/11/2025

Przedmiar: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pęperzyn

Lp	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	KNR 2-01 0119/03 dopłata 2x	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym oraz inwentaryzacja	km	0,279
2	KNR 5-02 0201/08	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. IV – analogia rury 160	m	20,00
3	KNR 2-01 0108/01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych	ha	0,01
4	KNR 2-01 0103/07	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-75cm	szt	3,00
5	KNR 2-01 0105/07	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75cm	szt	3,00
6	KNR 2-01 0111/03	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu i wycince z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), ze spalaniem na miejscu.	m2	20,00
2.		ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
7	KNNR 6 0802/02	Rozebranie nawierzchni z tłucznia grubości 5-15 cm (szacunkowo 128 ton) - materiał do wbudowania np. pobocze i zjazdy	m2	1120,00
3.		ROBOTY ZIEMNE		
8	KNR 2-01 0202/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 4 km (880,41+39,33)	m3	919,74
9	KNR 2-01 0235/01.1	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu z wykopu wraz z zagęszczeniem	m3	2,36
4		PODBUDOWY		
10	KNR 2-31 0103/04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (1866+78,65+289 -pobocze)	m2	2233,65
11	KNNR 6 0111/02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm (1866+78,65)	m2	1944,65
12	KNR 2-31 0109/03 dopłata 1,66x	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm (1866)	m2	1866,00
13	KNR 2-31 0114/05	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20cm - zjazdy - materiał z rozbiórki	m2	78,65
14	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa z rozbiórki o grubości po zagęszczeniu 10 cm - materiał z rozbiórki pobocza szerokość 0,5 m	m2	289,00
5		NAWIERZCHNIA		
15	KNR 2-31 0511/03.3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej i grafitowej (zjazdy), układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm - jezdnia + zjazdy (1866+78,65)	m2	1944,65
6		ROBOTY BRUKARSKIE		
16	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z robotami ziemnymi	m	669,00
17	KNR 2-31 0402/04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15	m3	53,52
7		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
18	KNNR 1 0503/02	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. IV	m2	578,00
19	KNR 2-01 0510/01 dopłata 2x	Humusowanie skarp z obsianiem trawą przy grubości warstwy 5cm (łącznie 10cm)	m2	578,00
20	KNNR 6 0702/01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych małe	szt.	6,00
21	KNNR 6 0702/01	Pionowe znaki drogowe - tarcze małe	szt.	4,00