

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie pn.:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pęperzyn”

Inwestycja będzie prowadzona na podstawie:

- Zgłoszenia wykonania robót budowlanych – do Starosty Sępoleńskiego z dnia 23.08.2023r. pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pęperzyn. Lokalizacja - działka nr ew. 389, obręb 0010 Pęperzyn, gm. Więcbork, powiat sępoleński, woj. kujawsko - pomorskie.

Całościowo przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje roboty budowlane br. drogowej.

Przebudowa drogi gminnej w km 0+010,2 do km 0+288,89, tj. L=278,69m.

UWAGA!!!!!! Zadanie **nie obejmuje** przebudowy zjazdu zwykłego na Drogę powiatową nr 1134C relacji Śmiłowo – Pęperzyn (dz. Nr ew. 345).

W skład założeń projektowanych dróg wchodzi:

- Rozbiórka istniejących elementów drogowych – rozbiórka istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego, gruzu, szlaki. materiał w całości do ponownego wykorzystania,
- Roboty ziemne – głębokość korytowania do 47 cm, prace prowadzone mechanicznie oraz ręcznie w pobliżu występowania sieci telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i wodociągowej, nadmiar gruntu należy wywieźć i poddać utylizacji, po wykonaniu wykopu oraz nasypu teren należy wyprofilować i zagęścić podłoże,
- Wykonanie podbudowy – pod część jezdnię drogi podbudowa z betonu cementowego C8/10 gr. 20cm oraz z betonu cementowego C1,5/2 gr. 15cm, pod zjazdy indywidualne i zwykłe podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm (częściowo może być wykorzystane kruszywo z rozbiórki istniejącego podłoża jezdni drogi), oraz z betonu cementowego C1,5/2 gr. 15cm,
- Wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych i zwykłych w obrębie pasa drogowego – szerokość zmienna zgodna z pzt, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem. piaskowej gr. 4cm, obramowanie - krawężniki betonowe 12x25x100 posadowione na ławie betonowej z betonu C12/15,
- Wykonanie nawierzchni drogi – szerokość jezdni 6,00m, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem. piaskowej gr. 4cm, obramowanie jezdni - krawężniki betonowe 12x25x100 posadowione na ławie betonowej z betonu C12/15,
- Wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją – szt. 3 Klon zwyczajny oraz szt. 1 Śnieguliczka biała,
- Wykonanie oznakowania pionowego – grupa wielkości znaków „MAŁE” szt. 6,
- Wykonanie pobocza – szer. 0,5m i gr. 10 cm po zagęszczeniu mechanicznym z kruszywa łamanego (częściowo może być wykorzystane kruszywo z rozbiórki istniejącego podłoża jezdni drogi),
- Wykonanie robót wykończeniowych – częściowe humusowanie wraz z wykorzystaniem istniejącej ziemi (gr. 10cm) wraz z obsianiem trawą; regulacja studni,

Pozostałe obowiązki Wykonawcy, które objęte są ceną kontraktową:

a) w trakcie realizacji inwestycji, m.in:

- Opracować tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas realizacji zadania - zajęcie pasa drogowego (droga gminna - nieodpłatne),
- Zidentyfikować zagrożenia dla zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz wdrożyć rozwiązania służące ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji (należy opracować plan BIOZ),
- Zagospodarować i zutylizować materiały z rozbiórki w tym ziemię z wykopów, gruz oraz drewno z wycinki,
- Zapewnić kompleksową obsługę geodezyjną,

- W przypadku kolizji z urządzeniami obcymi wykonać zabezpieczenie za pomocą rur dwudzielnych urządzeń telekomunikacyjnych i energetycznych oraz jeżeli jest wymagany to zapewnić nadzór Orange, ENEA, itp.

b) po zakończeniu robót należy również, m.in.:

- Wykonać i przedłożyć badania zagęszczenia gruntu,
- Przedłożyć Zamawiającemu atesty lub certyfikaty lub deklaracje zgodności stwierdzających dopuszczenie użytych materiałów do stosowania w budownictwie,
- Wykonać i przedłożyć inwentaryzację geodezyjną,
- Wykonać i przedłożyć odbiór skrzyżowań proj. instalacji i drogi z istniejącym uzbrojeniem (m.in. ORANGE, ENEA, ZGK,

Roboty ziemne należy wykonywać częściowo przy użyciu sprzętu mechanicznego jak i ręcznie.

Wycenę należy wykonać w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, opis techniczny oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją. Załączone przedmiary robót są jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, jednakże nie jest ona obowiązkowa.

Teren objęty inwestycją nie znajduje się w strefie archeologicznej, brak nadzoru archeologicznego.

Zamawiający uaktualni istniejące uzgodnienia (ORANGE, ENEA).

Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie robót budowlanych : od dnia zawarcia umowy

Zakończenie: 8 miesięcy od daty podpisania umowy wraz z podpisaniem bez uwag protokołu końcowego zakończenia robót budowlanych między Wykonawcą a Zamawiającym.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000 - 7 - roboty budowlane,

45111200 - 0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

45233000 - 9 - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg,

45112000 - 5 - roboty w zakresie usuwania gleby,

45112700 - 2 - roboty w zakresie kształtowania terenu,

45233120 - 6 - roboty w zakresie budowy dróg,

45233290 - 8 - instalowanie znaków drogowych,

45112710 - 5 - roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,

45232000 - 2 - roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli,

45111000 - 8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Zamówienia te będą stanowiły do 30% wartości zamówienia podstawowego i zostaną udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego.

Zakres niniejszych zamówień stanowić będą:

- Wymiana, przełożenie lub demontaż części instalacji sieci technicznych, niezainwentaryzowanych i kolidujących z planowaną inwestycją (np. telekomunikacja, energetyka, wod. – kan. itp.),
- Utwardzenie terenu poprzez ułożenie np. piasku, tłucznia, podbudowy betonowej, kostki betonowej, betonu asfaltowego, krawężników (np. dodatkowe zjazdy indywidualne, zjazd zwykły na DP, wzmocnienie i zabezpieczenie skarp itp.),
- Wykonanie robót ziemnych,

Warunki, na jakich udzielone zostaną zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Roboty udzielone zostaną po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą. W związku z powyższym, zlecenie zamówienia, tj. zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do negocjacji, a następnie negocjacjami Zamawiającego z Wykonawcą. Negocjacje dotyczyć będą przede wszystkim oferowanej przez Wykonawcę ceny oraz warunków realizacji zamówienia i warunków przyszłej umowy o zamówienie publiczne.

Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa powyżej, w sytuacji gdy wystąpi taka potrzeba oraz zostaną zabezpieczone na ten cel odpowiednie środki finansowe.