

Przedmiar

NAZWA INWESTYCJI : „Przebudowa miejsc rekreacji w Gminie Więcbork – Przebudowa i rozbudowa placu zabaw w m. Więcbork”
ADRES INWESTYCJI : dz. Nr ew.41/7, ob. 0001 Więcbork, powiat sępoleński, woj. kujawsko - pomorskie.
INWESTOR : GMINA WIĘCBORK
ADRES INWESTORA : 89 – 410 WIĘCBORK, UL. MICKIEWICZA 22
BRANŻA : budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Bąk - kosztorysant
DATA OPRACOWANIA : 29.10.2025r.

Zakres robót objętych niniejszą ST wg określeń we Wspólnym Słowniku Zamówień – CPV:

45000000 – 7 - Roboty budowlane,
45111200 – 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
45262300 – 4 - Betonowanie,
44231000 – 8 - Gotowe panele ogrodzeniowe,
45342000 – 6 - Wznoszenie ogrodzeń,
77211600 – 8 - Sadzenie drzew,
45112710 – 5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,
45112723 – 9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw,
45112000 – 5 - Roboty w zakresie usuwania gleby,
45233250 – 6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg,
43325000 – 7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

OPIS PRZEDMIOTU ZADANIA:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Lokalizacja dz. Nr ew. 41/7, ob. 0001 Więcbork.

Inwestycja obejmuje przebudowę i rozbudowę placu zabaw w m. Więcbork, tworząc dwie strefy zabawy, tj. część dla dużych dzieci i część dla małych dzieci, zakładając budowę: nowej nawierzchni bezpiecznej z piasku – 581m², chodników – 113m², ogrodzenia panelowego – 111m z 2 kpl. furtek, montaż małej architektury (zestawu naprawczego dla rowerów – 1kpl, tablicy informacyjnej – 1kpl, stojaków na rowery – 3kpl, ławek parkowych z oparciem – 6kpl, koszy ulicznych na śmieci – 3kpl, donic betonowych – 2kpl) w tym urządzeń zabawowych (zestawu zabawowego – 1kpl, piramidy linowej – 1kpl, tyrolki – 1kpl, karuzeli – 1kpl, huśtawki wahadłowej – 1kpl, kiwaka na sprężynie – 1kpl, piaskownicy – 1kpl, zjeżdżalni z drabinką – 1kpl, huśtawki wahadłowej podwójnej – 1kpl, tablic z regulaminem – 2kpl) oraz wykonanie nowej zieleni, tj. cz. trawnika – 520m², nasadzeń drzew – 13 szt i krzewów ozdobnych 55 szt wraz z okorowaniem.

PRZEDMIAR

LP	Podstawa wyceny	Opis	Ilość	jm
1	Roboty rozbiórkowe			
1.1	KNR 404 0302-01-00	<i>Rozebranie ław , stóp oraz i fundamentów pod maszyny, betonowych o grubości/wysokości) do 70cm</i>	0,44	m3
1.2	KNR 231 0818-05-00	<i>Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątownika – ANALOGIA: demontaż stalowego ogrodzenia z możliwością ponownego wykorzystania</i>	44,00	m
1.3	KNR 404 1101-02-00	<i>Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1km: - samochodem ciężarowym skrzyniowym</i>	0,44	m3
1.4	KNR 404 1101-05-00	<i>Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1 km: samochodem ciężarowym</i> <i>Krotność 5</i>	2,20	m3
2	Roboty ziemne			
2.1	KNR 201 0119-03-00	<i>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa w terenie równinnym</i> <i>ANALOGIA: Wytyczenie i inwentaryzacja</i>	0,10	km
2.2	KNR 221 0217-04-00	<i>Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej przy użyciu spycharki w gruncie zadarnionym</i> <i>(403+178+113=694m2)*0,15</i>	104,10	m3
2.3	KNR 201 0203-06-00	<i>Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 2,50 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 10 do 15 t, na odległość do 1km; grunt kat. IV gruncie kat. IV</i> <i>694*0,30</i>	208,20	m3

2.4	KNR 201 0214-04-10	<i>Dopłata za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat. II- IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczymi o ładowności: ponad 5 do 10t.</i> <i>ANALOGIA: korytowanie gruntu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z transportem urobku samochodami samowyładowczymi</i>	208,20	m3
2.5	KNR 231 0103-04-00	<i>Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV</i>	694,00	m2
3	Obrzeża			
3.1	KNR 231 0401-04-00	<i>Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach 30X30 cm w gruncie kat. III-IV</i>	207,00	m
3.2	KNR 231 0402-04-00	<i>Ława pod obrzeża betonowa C12/15 z oporem</i>	9,10	m3
3.3	KNR 231 0407-03-00	<i>Obrzeża betonowe 30X8 cm, na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem</i>	207,00	m
4	Podbudowy			
4.1	KNR 231 0104-05-00	<i>Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi- zagęszczenie mechaniczne – grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm</i> <i>ANALOGIA : Chodnik – warstwa odsączająca</i>	113,00	m2
4.2	KNR 231 0104-06-00	<i>Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi - zagęszczenie mechaniczne: za każdy 1 cm grubości ponad 10cm</i> <i>Krotność 5</i>	113,00	m2
4.3	KNR 231 0114-03-00	<i>Podbudowy z kruszywa naturalnego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8cm</i> <i>ANALOGIA: Place zabaw – warstwa odsączająca grubszy żwir</i>	581,00	m2

4.4	KNR 231 0114-04-00	Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8cm – dodatek za każdy dalszy 1cm Krotność 2	581,00	m2
5	Nawierzchnie			
5.1	KNR 231 0511-02-00	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6cm – szarej, na podsypce cementowo - piaskowej	113,00	m2
5.2	KNR 221 0606-07-00	Wypełnienie piaskownicy piaskiem ANALOGIA: Piasek płukany drobnoziarnisty na placu zabaw gr. 35cm 581*0,35	203,35	m3
6	Prace agrotechniczne			
6.1	KNP 1201- 03 -01	Powierzchniowe oczyszczenie terenu ze śmieci, elementów pozostałych po pracach budowlanych i montażowych, itp. 113+ 581 +520	1 214,00	m2
6.2	KNR 221 0213-01-00	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim, przy grubości warstwy: 2cm	0,052	ha
6.3	KNR 221 0213-02-00	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim przy grubości warstwy: ponad 2cm – dodatek za każdy 1cm Krotność 8	0,052	ha
6.4	KNR 201 0307-03-00	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m, grunt kat. IV ANALOGIA: Roboty glebogryzarką wraz z ręcznym przewozem ziemi urodzajnej w celu przygotowania podłoża pod obsianie trawą 520*0,10	52,00	m3
7	Wykonanie zieleni			
7.1	KNR 221 0312-09-10	Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z	13	szt

		<i>zaprawianiem do połowy głębokości dołów o średnicy i głębokości: 0,7m</i>		
7.2	KNR 221 0303-08-10	<i>Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z zaprawianiem do połowy głębokości dołów o średnicy i głębokości: 05m</i>	55	szt
7.3	KNR 221 0401-05-00	<i>Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie: kat. III</i>	520,00	m2
7.4	KNR 221 0209-01-00	<i>Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim, przy grubości warstwy: 2cm</i> <i>ANALOGIA : Wysypanie kory sosnowej gr. min. 5cm</i> <i>61m*0,75m=45,75m2/10000</i>	0,005	ha
7.5	KNR 221 0209-02-00	<i>Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim , przy grubości warstwy; ponad 2cm-, dodatek za każdy 1 cm</i> <i>Krotność 3</i> <i>ANALOGIA : Wysypanie kory sosnowej gr. min. 5cm</i>	0,005	ha
8	Mała architektura			
8.1	KNR 202 1802-01-00	<i>Ogrodzenie z siatki w ramach, na słupkach stalowych o rozstawie 3m obsadzonych w gniazdach cokołów – montaż i dwukrotne malowanie słupów i ram farbą olejną, przy wysokości siatki: 1,0m i słupkach z rur o średnicy 60mm</i> <i>ANALOGIA: Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych#5 2D 100x250 ocynkowanych i pomalowanych farbami proszkowymi</i>	111,00	m
8.2	KNR 225 - 0312-01-01	<i>Budowa bram z siatki w ramach stalowych ze słupkami przybramowymi z kształtowników stalowych</i> <i>Analogia: Montaż furtek z paneli ogrodzeniowych w ramach 1,00x1,00</i>	2,00	szt

8.3	Kalkulacja własna	<i>Zakup, dostawa i montaż ławka parkowa z oparciem</i>	6,00	kpl
8.4	Kalkulacja własna	<i>Zakup, dostawa i montaż stojak rowerowy</i>	3,00	kpl
8.5	Kalkulacja własna	<i>Zakup, dostawa i montaż kosz na śmieci</i>	4,00	kpl
8.6	Kalkulacja własna	<i>Zakup, dostawa i montaż tablicy informacyjnej/ reklamowej</i>	1,00	kpl
8.7	Kalkulacja własna	<i>Zakup, dostawa i montaż stacji napraw rowerów</i>	1,00	kpl
8.8	Kalkulacja własna	<i>Zakup, dostawa i montaż tablica z regulaminem</i>	2,00	kpl
8.9	Kalkulacja własna	<i>Zakup, dostawa i montaż donicy betonowej prostokątnej</i>	2,00	kpl
8.10	Kalkulacja własna	<i>Zakup, dostawa i montaż zestaw zabawowy - zamek</i>	1,00	kpl
8.11	Kalkulacja własna	<i>Zakup, dostawa i montaż zestaw zabawowy – piramida linowa</i>	1,00	kpl
8.12	Kalkulacja własna	<i>Zakup, dostawa i montaż tyrolka/zjazd linowy</i>	1,00	kpl
8.13	Kalkulacja własna	<i>Zakup, dostawa i montaż huśtawka wahadłowa z siedziskiem prostym</i>	1,00	kpl
8.14	Kalkulacja własna	<i>Zakup, dostawa i montaż karuzela tarczowa</i>	1,00	kpl
8.15	Kalkulacja własna	<i>Zakup, dostawa i montaż huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskami kubeczkowymi</i>	1,00	kpl
8.16	Kalkulacja własna	<i>Zakup, dostawa i montaż piaskownica czteroboczna</i>	1,00	kpl
8.17	Kalkulacja własna	<i>Zakup, dostawa i montaż kiwak rycerz</i>	1,00	kpl
8.18	Kalkulacja własna	<i>Zakup, dostawa i montaż zjeżdżalnia z drabinką</i>	1,00	kpl