

Więcbork, dnia 30.04.2026 r.

Gmina Więcbork
woj. kujawsko-pomorskie

SB.271.5.2026

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie:

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji w Gminie Więcbork”

- o Część 1 Zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Złotowskiej w Więcborku
- o Część 2 Zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą w ul. Wincentego Witosa w Wituni

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2026/BZP 00207778/01 z dnia 21.04.2026r.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający – Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Część 1 zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Złotowskiej w Więcborku

Pytanie 1

Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji przetargowej proszę o wyspecyfikowanie parametrów komory zasuw.

Odpowiedź 1:

Komorę zasuw wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi załączonymi do dokumentacji budowlanej.

Pytanie 2.

W związku głębokościami posadowienia kolektorów i zakresem projektowanych prac, proszę o potwierdzenie, że projektowany obiekt jest w 1kategorii geotechnicznej w prostych warunkach.

Odpowiedź 2:

Zgodnie z zapisami - patrz załączona do postępowania przetargowego ekspertyza geologiczna oraz dok. budowlana, projektowany obiekt tj. sieć kanalizacji sanitarnej jest zaliczona w I w prostych warunkach geologicznych według Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz normy: PN- EN 1997 -1-2008 Geotechnika/ Dokumentacje geotechniczne Zasady ogólne.

Pytanie 3.

Ekspertyza geologiczna z listopada 2022 roku dla ulicy Złotowskiej wskazuje występowanie wody gruntowej: „W trakcie wykonywanych prac terenowych stwierdzono występowanie czwartorzędowego poziomu wodonośnego w postaci lustra wody na stropie glin na głębokości ok. 2,2 – 3m ppt”. Proszę o określenie szczegółowego zakresu prac odwodnieniowych w zakresie budowy kolektora sanitarnego w tym ilości godzin pompowania.

Odpowiedź 3:

Wykonawca winien dostosować indywidualnie zakres prac odwodnieniowych do warunków hydrologicznych podłoża (ilość igłofiltrów/długość odcinka/ilość godzin).

Pytanie 4.

Czy Inwestor dopuszcza zamianę technologii wykonania, z wykopów na przewiert i odwrotnie z zastosowaniem rur o odpowiednich parametrach? Jeżeli tak to proszę o propozycję średnicy rur PE dla zamiany rur PCV200.

Odpowiedź 3:

Zadanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją budowlaną. Wobec powyższego, prace związane z przedmiotowym zadaniem wykonać wykopem otwartym wąskoprzestrzennym obudowanym. Jedynie w miejscach newralgicznych, tj. ogródki przydomowe oraz wpięcie się do istniejącej sieci kanalizacji tłocznej w ul. Dworcowej wykonać bezwykopowo (przewiertem, przeciskiem).

Pytanie 5.

Czy Inwestor jest w posiadaniu dokumentacji geologicznej i geologiczno – inżynierskiej w przypadku konieczności odwodnienia wykopów. Jest ona niezbędna do właściwego skalkulowania prac.

Odpowiedź 5:

Inwestor jest w posiadaniu Ekspertyzy geologicznej z listopada 2022r. na potrzeby sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Złotowskiej w m. Więcbork. Wykonawca winien dostosować indywidualnie zakres prac odwodnieniowych do warunków hydrologicznych podłoża (ilość igłofiltrów/długość odcinka/ilość godzin).

Pytanie 6.

Czy wykonawca ma przyjąć wymianę gruntu z jednoczesnym odwozem urobku dla robót związanych z budową kolektora sanitarnego, w celu sprawnego doprowadzenia do właściwego zagęszczenia.

Odpowiedź 6:

W ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z dokumentacją budowlaną przewiduje się w pasach drogowych wymianę gruntu na całej szerokości i głębokości wykopów. Urobek z wykopu należy zutylizować. Wykonawca, indywidualnie winien w swojej ofercie przyjąć taką ilość robót ziemnych, w tym m.in. wymianę gruntu, które umożliwią prawidłowe wykonanie zadania zgodnie z dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną i przepisami szczególnymi.

Pytanie 7.

Czy w przypadku gdy ilości przyjętego pompowania wskazanego przez Inwestora będzie niewystarczająca, to Wykonawca będzie mógł ubiegać się o zwiększenie wynagrodzenia?

Odpowiedź 7:

Zamawiający informuje, że wynagrodzenie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy i obejmuje całość prac niezbędnych do wykonania zadania, w tym odwodnienie wykopów w warunkach wynikających z dokumentacji geotechnicznej. Niemniej jednak, w przypadku wystąpienia warunków geologicznych drastycznie odbiegających od dokumentacji, których Wykonawca nie mógł przewidzieć, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp (okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć). Każdorazowo konieczność taka musi być potwierdzona protokołem konieczności i zatwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Pytanie 8.

Do jakiego stopnia zagęszczenia należy doprowadzić wykopy po robotach z branży sanitarnej?

Odpowiedź 8:

Zagęszczenie gruntu po robotach z branży sanitarnej należy dokonać zgodnie zapisami w dokumentacji budowlanej, tj.:

- $I_s = 1$ w drogach utwardzonych,
- $I_s = 0,98$ w drogach nieutwardzonych,
- $I_s = 0,95$ w ternach zielonych,

Pytanie 9.

Proszę o określenie liczby przyłączy kanalizacji sanitarnej jaka jest do wykonania w ramach zadania.

Odpowiedź 9:

Zadanie inwestycyjne w tym ilość przyłączy należy wykonać zgodnie z dokumentacją budowlaną załączoną do postępowania przetargowego.

Część 2 zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą w ul. Wincentego Witosa w Wituni**Pytanie 1.**

Proszę o określenie liczby przyłączy kanalizacji sanitarnej jaka jest do wykonania w ramach zadania.

Odpowiedź 1:

Zadanie inwestycyjne w tym ilość przyłączy należy wykonać zgodnie z dokumentacją budowlaną załączoną do postępowania przetargowego.

Pytanie 2.

Czy tłocznia ścieków ma być ogrodzona ?

Odpowiedź 2:

Zgodnie z dokumentacją budowlaną jest zaprojektowana tłocznia przejezdna, brak ogrodzenia.

Pytanie 3.

Czy teren tłoczni ścieków ma być utwardzony i oświetlony ?

Odpowiedź 3:

Zgodnie z dokumentacją budowlaną brak oświetlenia i utwardzenia tłoczni ścieków.

Pytanie 4.

Czy Inwestor jest w posiadaniu dokumentacji technicznej branży elektrycznej.

Odpowiedź 4:

Inwestor jest w posiadaniu dokumentacji budowlanej branży elektrycznej, która została udostępniona w postępowaniu przetargowym. Patrz część 2 zamówienia zał. Nr 12 do SWZ →Dok. Tech. Cz. 2 →dok. bud. →PB opis cz. 3.

Pytanie 5.

Czy zakres prac rozbiórkowych i odtworzeniowych nawierzchni jest przewidziany w całej szerokości pasa drogi w tym nawierzchni asfaltowej i kostki?. Proszę o wskazanie na PZT zakresu prac odtworzeniowych

Odpowiedź 5:

Inwestor w dokumentacji budowlanej dokładnie i szczegółowo opisał zakres prac drogowych przewidzianych do realizacji , która została udostępniona w postępowaniu przetargowym. Patrz część 2 zamówienia zał. Nr 12 do SWZ →Dok. Tech. Cz. 2 →STWiOR Witunia →SST br. san elekt i dr cz. 1

Pytanie 6.

Do jakiego stopnia zagęszczenia należy doprowadzić wykopy po robotach z branży sanitarnej?

Odpowiedź 6:

Zagęszczenie gruntu po robotach z branży sanitarnej należy dokonać zgodnie zapisami w dokumentacji budowlanej, tj.:

- Is = 1 w drogach utwardzonych,
- Is = 0,98 w drogach nieutwardzonych,
- Is = 0,95 w ternach zielonych,

Pytanie 7.

Czy Inwestor dopuszcza zamianę technologii wykonania, z wykopów na przewiert i odwrotnie z zastosowaniem rur o odpowiednich parametrach? Jeżeli tak to proszę o propozycję średnicy rur PE dla zamiany rur PCV200.

Odpowiedź 7:

Zadanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją budowlaną. Wobec powyższego, prace związane z przedmiotowym zadaniem wykonać wykopem otwartym wąskoprzestrzennym obudowanym. Jedynie w miejscach newralgicznych za zgodą Inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta w trakcie realizacji zadania będzie można przeprowadzić przewiert lub przecisk.

Wszystkie udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na zadane pytania, wyjaśnienia, uzupełnienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.

Z up. BURMISTRZA

Michał Bąk

Kierownik Referatu Inwestycji

Otrzymują:

- 1) <https://ezamowienia.gov.pl/>
- 2) Wykonawcy
- 3) SB aa

Sporządziła: D.L.