

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : „Budowa drogi – ul. Ogrodowej w Wituni wraz z siecią kanalizacji deszczowej”

I CZĘŚĆ ZADANIA: Etap I – Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Wituni – środki niekwalifikowalne .

ADRES INWESTYCJI : ul. Truskawkowa (3 szt. – wpusty z przykanalikami) Witunia, gm. Więcbork, powiat sępoleński, woj. kujawsko - pomorskie.

INWESTOR : GMINA WIĘCBORK

ADRES INWESTORA : 89 – 410 WIĘCBORK, UL. MICKIEWICZA 22

BRANŻA : branża sanitarna,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Frydryszak - kosztorysant

DATA OPRACOWANIA : 26.04.2024r.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000 - 7 - roboty budowlane,

45100000 - 8 - przygotowanie terenu pod budowę,

45200000 - 9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

45231300 - 8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

WYKONAWCA :

dr inż. Andrzej Frydryszak
Nr upr. bud. GP-KZ-7342/329/94
GP-KZ-1-7342/39/96
Sporządzenie projektów i Kierowanie
robotami bez ograniczeń.
- sieci i instalacji wód kan., C.O.,
went., gazowych.

INWESTOR:

Z UP. BURMISTRZA
Data zatwierdzenia:
mgr inż. Michał Bak
Kierownik Referatu Gospodarki i Innowacji
Przestrzennego Gospodarki Nieruchomościami
26/04/2024

Przedmiar

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1		ROBOTY ZIEMNE		
1	KNR-W 2-01 d.1 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasowanie dróg w terenie równinnym	km	0,005
2	KNR 2-01 0205- d.1 04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	9,340
3	KNR 2-01 0301- d.1 02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)	m ³	3,110
4	KNR 4-01 0108- d.1 02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III Krotność = 4	m ³	7,970
5	KNR 4-01 0108- d.1 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³	7,970
6	KNR 4-01 0108- d.1 02 - ANALOGIA	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III- DOWÓZ ZIEMI NA WYMIANĘ GRUNTU	m ³	7,970
7	KNR 2-01 0322- d.1 02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórka (szer. do 1 m)	m ²	20,700
8	KNR-W 2-18 d.1 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm	m ³	0,780
9	KNR-W 2-18 d.1 0511-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 25 cm - Analogia - Zasyпка 30cm ponad kanał	m ³	3,700
10	KNR 2-23 0105- d.1 01 - ANALOGIA	Podbudowa betonowa zagęszczana ręcznie o grubości 10 cm	m ²	1,800
2		ROBOTY MONTAŻOWE		
11	KNR-W 2-18 d.2 0408-03	Kanały z rur PP SN 8 łączonych na wciśk o śr. zewn. 200 mm	m	5,500
12	KNR-W 2-18 d.2 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	3,000
13	KNR-W 2-18 d.2 0706-01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej do 150 mm	odc. -1 prób.	1,000
14	KNR-W 2-18 d.2 0903-01	Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl.	3,000
3		OBSŁUGA GEODEZYJNA		
15	kalkulacja indywidualna	Obsługa geodezyjna	kpl.	1,000
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT				
Podatek VAT:				
Ogółem wartość kosztorysowa robót				

Słownie: