JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Mariusz Kozłowski INSTAL - PROJEKT
89 - 400 Sępolno Kraj.
ul. Malinowa 3

STAROSTA SĘPOLEŃSKI
ul. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie

TOM III

Egz. 1

Stadium projektu : **OPINIE, UZGODNIENIA, DECYZJE**

Obiekt : Drogi gminne niepubliczne

Inwestor : Gmina Więcbork
Ul. Mickiewicza 22
89-410 Więcbork

Branża : drogowa,

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany

Nazwa zadania : Budowa dróg gminnych – cz. ulic: Władysława Łokietka, Mieszka I, Bolesława Krzywoustego i Przemysława II w Więcborku

Lokalizacja : Jednostka ew. 041304_4, Wiecbork – M;
Obręb 0001 Więcbork;
Działka nr ew.: 384, 380, 383, 381;
Gmina Więcbork;
Powiat sępoleński;
Województwo kujawsko -pomorskie

Kategoria : XXV

Funkcja	Nazwisko imię i nr uprawnień	Podpis
Projektant/koordynator Branża drogowa	mgr inż. Dariusz Kędziora uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ew. KUP/0122/POOD/10 Członek K-P OIIB o nr ew. KUP/BD/0064/07	
Sprawdzający Branża drogowa	mgr inż. Lotar Ziomek uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej: drogowej nr ew. KUP/0115/POOD/14 Członek K-P OIIB o nr ew. KUP/BD/0426/04	

Sępólno Krajeńskie, dnia 28.03.2024r.

STAROSTA SĘPOLEŃSKI
ul. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie

Spis treści:

1. Plan BIOZ..... 3
2. Uzgodnienie ORANGE nr TTDSILU/JS.2015-16335/23 z dn. 16.08.2023..... 6
3. Uzgodnienie Gmina Więcbork z dnia 05.12.2023r..... 11
4. Uzgodnienie PSG Bydgoszcz Nr 5899/BR/ZTI/2023 z dnia 29.08.2023..... 12
5. Uzgodnienie ZGK Sp. z o.o. Więcbork nr ZGK.15.139.2023.PT z dnia 31.08.2023... 15
6. Uzgodnienie WUOZ w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy nr WUOZ.DB.WZN.5152.5.81.2023.JF. z dnia 07.09.2023..... 17
7. Uzgodnienie ENEA Operator nr MU/KA/1.dz. PEO23P137669 z dnia 11.08.2023... 18
8. Uzgodnienie ENEA Operator nr MU/KA/1.dz. PEO24P033595 z dnia 21.03.2024.... 22
9. Zatwierdzenie SOR wraz z projektem stałej organizacji ruchu..... 25

STAROSTA SĘPOLEŃSKI
ul. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie

INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania: Budowa dróg gminnych – cz. ulic: Władysława Łokietka, Mieszka I, Bolesława Krzywoustego i Przemysława II w Więcborku

Inwestor:
Gmina Więcbork
Ul. Mickiewicza 22
89-410 Więcbork

Lokalizacja
Jednostka ew. 041304_4, Wiecbork – M;
Obręb 0001 Więcbork;
Działka nr ew.: 384, 380, 383, 381;
Gmina Więcbork;
Powiat sępoleński;
Województwo kujawsko -pomorskie

ZAKRES ROBÓT

Zakres robót obejmuje budowę dróg objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wykaz robót br. drogowej:

- roboty przygotowawcze: zagospodarowanie placu budowy, roboty pomiarowe,
- roboty ziemne zdjęcie humusu wraz z jego wywozem,
- montaż rur ochronnych,
- korytowanie dróg,
- profilowanie dróg i zagęszczenie,
- ustawienie krawężników i obrzeży,
- warstwa odsączająca,
- podbudowa,
- nawierzchnia z kostki betonowej,
- profilowanie terenu przyległego,
- regulacja urządzeń obcych,
- humusowanie pobocza i obsianie trawą,
- montaż oznakowania poziomego i pionowego,
- roboty porządkowe,

STAROSTA SĘPOLEŃSKI
ul. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Roboty budowlane będą wykonywane w obrębie pasów drogowych ulic Przemysława II km 0+000.00 – km 0+016.64 , ulicy Mieszka I km 0+042.57 – km 0+160.73; ulicy B. Krzywoustego km 0+253.81 – km 0+293.54; ulicy Wł. Łokietka km 0+290.05 – km 0+479.00. Jest to teren zwartej zabudowie mieszkaniowej , na drogach będzie odbywał się ruch pojazdów i pieszych.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGĄCE STWORZYĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Uzbrojenie terenu występujące na terenie budowy:

- sieć wodociągowa,
- sieć telekomunikacyjna (orange,),
- sieć energetyczna,
- sieć oświetlenia drogowego,
- sieć kanalizacji sanitarnej.

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI BUDOWY

Podczas realizacji ww. robót mogą wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników przy następujących robotach:

- roboty ziemne związane z przemieszczaniem mas ziemnych,
- roboty wykonywane przy pomocy elektronarzędzi,
- praca w pobliżu sprzętu mechanicznego (koparki, dźwig),
- transport elementów prefabrykowanych,
- rozładunek elementów prefabrykowanych,
- ruch pojazdów odbywający się na placu budowy,
- dla osób postronnych niezabezpieczone i nieoświetlone wykopy wraz z hałdami odkładu gruntu.

WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH ZAGROŻENIOM

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy:

- opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- oświetlić przeszkody terenowe,

- oznaczyć plac budowy tablicami informacyjnymi, bhp i ostrzegawczymi (zastosować zapory drogowe, taśmy ostrzegawcze),
- przed rozpoczęciem robót zapoznać pracowników z planem „bioz" i przeprowadzić instruktaż n. t. zabezpieczenia pracowników i otoczenia przed zagrożeniami występującymi na budowie,
- w przypadku odkrycia w czasie prowadzenia robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń podziemnych nie ujętych w dokumentacji technicznej, prace należy przerwać do czasu ustalenia pochodzenia tych urządzeń, z jednoczesnym określeniem czy możliwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie robót,
- prowadząc roboty w pobliżu sieci lub obiektów podziemnych należy zachować bezpieczną odległość w pionie i w poziomie zależną od rodzaju tychże sieci.

Kierownik budowy powinien zapewnić na terenie budowy:

- urządzenia niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy, zwłaszcza urządzenia sygnalizujące (telefon przewodowy, komórkowy) materiały pierwszej pomocy i środki transportowe,
- sprzęt ratunkowy,
- przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy pracownikom.

MAREK STANISŁAW OLEŃSKI
ul. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie

.....

mgr inż. Dariusz Kędziora

Orange Polska
Hurt
Infrastruktura i Serwis Usług
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta
ul. Ogrodowa 8, 91-062 Łódź
tel.: 42 614 60 88
www.hurt-orange.pl

Gmina Więcbork
ul. Mickiewicza 22
89-410 Więcbork

Łódź, 16 sierpnia 2023 r.

Numer pisma: TTDSILU/JS.215-16335/23

Temat: Uzgodnienie projektu budowy dróg gminnych – część ulic: Leszka Białego, Leszka Czarnego, Władysława Łokietka, Mieszka I, Bolesława Krzywoustego i Przemysłowej II.

Szanowni Państwo,

informujemy, że uzgadniamy projekt budowy dróg gminnych – część ulic: Leszka Białego, Leszka Czarnego, Władysława Łokietka, Mieszka I, Bolesława Krzywoustego i Przemysłowej II.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej co najmniej 3 dni robocze przed przystąpieniem do robót (rozpoczęciem prac), powołując się na numer przedmiotowego pisma. W przypadku zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze Orange naliczy opłatę za nadzór zwiększona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb doraźny).

   Formularz zgłoszenia prac, wystąpienia o nadzór właścicielski, cennik, zasady jego wykonywania oraz kontakty znajdują się na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor.

2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta ;

3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta; oraz inspektora nadzoru (nr infolinii 800 135 972).

4. W strefie projektowanych wykopów w miejscach skrzyżowań z jezdnią w projektowanych wjazdach istniejące telekomunikacyjne kable ziemne zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami osłonowymi dwudzielnymi lub przedłużyć istniejące rury obiektowe poza obrys drogi. Zachować szczególną ostrożność przy zastosowaniu ciężkiego sprzętu budowlanego w czasie zagęszczania terenu. Jeśli Państwo przewidują użycie takiego sprzętu, wówczas sieć telekomunikacyjną należy zabezpieczyć w pierwszej kolejności, a

Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000010981; REGON 012100784; NIP: 526-02-50-995 z pełnym wkładem kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych.

prace w miejscu kolizji należy wykonywać ręcznie. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;

5. Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi.

   Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania Instrukcji BHP.

6. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad realizowanymi pracami.

7. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 3-dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej

8. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.
   Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

   Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją.

ORANGE POLSKA S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi otrzymał do celów służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.

Z poważaniem
Janusz Skupień

Skupień J.

Starszy Specjalista
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta

Załącznik: 1 kpl. planów sytuacyjnych

Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000016561, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995 z pełnym wkładem kapitałem zakładowym wynoszącym 3,937,072,437 złotych

Prace w pobliżu kabli telekomunikacyjnych - dobre praktyki


sieć #1 orange

Uszkodzenie kabla może przyczynić się do zagrożenia zdrowia lub życia każdego z nas. Nasze kable zapewniają połączenia ze służbami alarmowymi m.in. 112, 997, 998 i 999.

(Sytuacje na rysunkach są przykładowe)

1. Sprawdź
przebieg kabla w dokumentacji

2. Znajdź
kabel, np. przy użyciu lokalizatora



3. Potwierdź
przebieg kabla ręcznym wykopem


4. Oznacz
przebieg kabla wytyczając jego trasę



5. Nadzoruj
prace ciężkiego sprzętu zagrażające kablom (np. usuwanie korzeni)



6. Upewnij się,
że nie ma kolizji z kablem podczas wbijania pali i wiercenia otworów



W pobliżu kabla roboty wykonuj ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego.

Zmniejsz ryzyko powstania awarii i kosztów z tym związanych – przed rozpoczęciem prac ziemnych wystąp do nas o nadzór właścicielski. Wniosek pobierzesz i wyślesz ze strony: www.orange.pl/wniosekonadzor

Infolinia: 800 135 972

- Kiedy uszkodzisz kabel lub kanalizację teletechniczną, przerwij prace i niezwłocznie zadzwoń pod numer infolinii. Nie zasypuj miejsca uszkodzenia – to znacznie przyspieszy usunięcie awarii.
- Kiedy znajdziesz kabel, który nie jest zaznaczony w dokumentacji, przerwij prace i zadzwoń pod numer infolinii.

WPŁYNĘŁO
Urząd Miejski w Więcborku
Sekretariat
6060
04. WRZ. 2023

POLSKA
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 5899/BR/ZTI/2023
z dnia: 2023-08-29

Zadanie: Budowa dróg gminnych - część ulic: Leszka Białego, Leszka Czarnego, Władysława Łokietka, Mieszka I, Bolesława Krzywoustego i Przemysława II.

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu.

Miejscowość: Więcbork (gm. Więcbork)

Adres: dz. nr 384, 380, 383, 381, 22/27 ob. ewid. nr 0001 Więcbork.

Projektant: Dariusz Kędziora, upr. nr: KUP/0122/POOD/10

Inwestor: Gmina Więcbork Mickiewicza 22 89-410 Więcbork

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Warunki uzgodnienia

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie, w Gazowni Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz tel. 052 328-54-68 nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą, dla terenu inwestycji Gazownię.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Na mapie naniesiona jest projektowana sieć gazowa średniego ciśnienia, w przypadku wcześniejszej budowy gazociągów - szczegółowy przebieg trasy należy uzyskać na podstawie przekopów kontrolnych.
5. Zachować wymagane Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie /Dz. U. z 2013 r. Poz. 640/, odległości w pionie i poziomie od czynnych i projektowanych sieci gazowych.
6. W miejscach dla których wyżej wymienione rozporządzenie oraz przepisy dotyczące warunków technicznych dla innych obiektów budowlanych nie określają wymaganego przykrycia sieci gazowej, należy zachować przykrycie nie mniejsze niż 0,8 m i nie większe niż 1,2 m. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Polską Spółką Gazownictwa z o.o., Odział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, dopuszcza się przykrycie gazociągu większe niż 1,2 m.
7. W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne należy prowadzić systemem ręcznym, nie składować mas ziemi i materiałów, nie pracować sprzętem ciężkim.
8. Nad siecią gazową w pasie 2 m /1m w każdą stronę/ nie stosować nawierzchni betonowej zbrojonej.
9. Krawężniki należy lokalizować w odległości min. 0,5 m od sieci gazowej.
   W przypadku konieczności lokalizacji na trasie gazociągu, krawężniki należy montować na ławie tłuczniowej z wyłączeniem odcinków, na których występuje armatura gazowa typu zasuwy, kurki itp.
10. Dokonać regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu.
11. Kolizje z sieciami gazowymi należy rozwiązać w ramach nadzoru autorskiego lub inwestorskiego w oparciu o obowiązujące normy i przed zasypaniem zgłosić powyższe do sprawdzenia i odbioru technicznego u dostawcy gazu.
12. Poza akceptacją układu drogowego, w przypadku projektowania innego uzbrojenia, do uzgodnienia należy przedłożyć planszę zbiorczą tematu. Jeżeli zakres przedmiotowej inwestycji wymusi przebudowę istniejącej sieci gazowej /np. zmiana niwelety terenu, nie zachowanie przykrycia gazociągów/ to należy wystąpić o wydanie warunków przebudowy infrastruktury gazowej, wskazując na mapach miejsca kolizji i proponowane odcinki sieci gazowej do przebudowy.
13. Przedłożona mapa, potwierdzona pieczątką PSG wraz z naniesieniami geodezyjnymi projektowanej sieci gazowej stanowi integralną część uzgodnienia.
14. Uzgodnienie jest ważne przez okres 2 lat od daty wystawienia.

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Piotr Kmieć
Podpis i pieczątka

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SP. Z O. O. W WIĘCBORKU

89-410 WIĘCBORK
UL. POCZTOWA 2
NIP: 5580001466

TEL. +48 (52)3897010
FAX. +48 (52)3897178
E-MAIL: ZGKWIECBORK@OP.PL

5942 SB

Zakład Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.
Urząd Miejski w Więcborku
ul. Pocztowa 2, 89-410 Więcbork
tel. 52/3897010, fax. 52/3897178
NIP 5580001466
WPŁYNĘŁO
31. SIE. 2023
Nr wpł. .....
Data zał. .....
Podpis .....

Więcbork, dnia 31.08.2023 roku

Burmistrz Więcborka
Pan Waldemar Kuszewski

Urząd Miejski
ul. Mickiewicza 22
89-410 Więcbork

ZGK.15.139.2023.PT

W odpowiedzi na pismo znak: SB.671.37.2022 z dnia 02.08.2023 roku (data wpływu: 04.08.2023 rok) dotyczące uzgodnienia Planu Zagospodarowania Terenu dla zadania: *Budowa dróg gminnych – część ulicy: Leszka Białego, Leszka Czarnego, Władysława Łokietka, Mieszka I, Bolesława Krzywoustego i Przemysława II w Więcborku* uzgadniam pozytywnie ww. Plan.

Zastrzega się, że opracowana mapa do celów projektowych na podstawie której sporządzono Plan Zagospodarowania Terenu może nie zawierać pełnej informacji o przebiegu przewodów jak i lokalizacji urządzeń podziemnych, których nie zgłoszono do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W związku z powyższym Inwestor zobowiązany jest prowadząc prace ziemne wykonywać otwory sondażowe, a w miejscach występujących kolizji z innymi urządzeniami dokonać przebudowy własnym kosztem i staraniem zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Nie wyrażamy zgody na „wypłycania" sieci wodociągowej i kanalizacyjnej spowodowanej ewentualnymi niwelacjami i poziomowaniem terenu. W przypadku wystąpienia konieczności obniżenia terenu nad siecią Inwestor zobowiązany jest do przełożenia sieci zgodnie z istniejącą infrastrukturą, warunkami technicznymi i normami. Należy także dokonać regulacji urządzeń wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej (hydrantów, włazów, skrzynek, kluczy do zasuw) uwzględniając rzędne projektowe jezdni, chodników jak i pozostałych realizowanych obiektów.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia prac ziemnych nie zainwentaryzowanych elementów uzbrojenia sieci wod-kan należy o tym fakcie poinformować tutejszy Zakład oraz po zakończeniu budowy należy wykonać inwentaryzację geodezyjną, którą należy dostarczyć do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Więcborku.

Ponadto wszelkie awarie powstałe w wyniku prowadzonych robót Inwestor zobowiązany jest natychmiast usunąć na własny koszt.

Załączniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu

KIEROWNIK
wodociągów i ciepłownictwa
inż. Paweł Tereszkiewicz

15

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW W TORUNIU
DELEGATURA W BYDGOSZCZY
85-102 BYDGOSZCZ, ul. Jezuicka 2
tel./fax 52 322 49 98, 52 322 44 17
NIP 953 18 94 [illegible]

WUOZ.DB.WZN.5152.5.81.2023.JF

Bydgoszcz 7 września 2023 r.

WPŁYNĘŁO
Urząd Miej[illegible] w Więcborku
Sekretariat
12. WRZ. 2023
Nr rej. [illegible]
Ilość zał. [illegible]
Podpis [illegible]

Gmina Więcbork
ul. Mickiewicza 22
89-410 Więcbork

W nawiązaniu do pisma w sprawie zaopiniowania inwestycji polegającej na budowie dróg gminnych – część ulic: Leszka Białego, Leszka Czarnego, Władysława Łokietka, Mieszka I, Bolesława Krzywoustego i Przemysława II w Więcborku na terenie działek nr 384, 380, 383, 381, 22/27, obręb ewidencyjny Nr 0001 Więcbork, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy informuje, że przedmiotowy obszar położony jest poza obszarami objętymi ochroną konserwatorską i archeologiczną (teren ten nie jest ujęty w ewidencji zabytków). Wobec powyższego tutejszy urząd nie ma podstawy prawnej do zajmowania stanowiska w przedmiotowej sprawie.

W przypadku natrafienia w trakcie prac na obiekt posiadający cechy zabytku wymagane jest zgodnie z art.32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:
- wstrzymanie wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
- zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków przedmiot i miejsce jego odkrycia,
- niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe Burmistrza Więcborka,

Kierownik Delegatury
mgr inż. Janusz Flemming

Otrzymują:

1. Adresat
2. WUOZ/DB –a/a

Rejon Dystrybucji Nakło
ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Bydgoszcz
Rejon Dystrybucji Nakło
89-100 Nakło nad Notecią, ul. Nowa 41 A

tel. +48 / 52 313 20 43
faks +48 / 52 587 14 12
eob.sekretariat-rd4@enea.pl

Nakło nad Notecią, dnia 11-08-2023
MU/KA/l.dz. PEO23P137669

Gmina Więcbork
ul. Mickiewicza 22
89-410 Więcbork

Uzgodnienie

Dotyczy: projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. „Budowa dróg gminnych – części ulic: Leszka Białego, Leszka Czarnego, Władysława Łokietka, Mieszka I, Bolesława Krzywoustego i Przemysława II w Więcborku".

Odpowiadając na pismo z dnia 02.08.2023 roku przesyłamy uzgodniony 1 egzemplarz projektu mapy sytuacyjnej z naniesioną siecią elektroenergetyczną.

Uwagi: w miejscach skrzyżowań istniejącej elektroenergetycznej linii kablowej z projektowaną przebudową drogi (m.in.: zjazdy, chodniki itp.) należy zaprojektować nałożenie na istniejących kablach elektroenergetycznych rury osłonowe dwudzielne.

Przedłożenie mapy syt. uzgadnia się na następujących warunkach:

1. Istniejąca sieć elektroenergetyczna własność ENEA Operator Sp. z o. o. zaznaczono i opisano na mapie sytuacyjnej.
2. Ustala się 5 metrową strefę ochronną z każdej strony kabli i podziemnych urządzeń elektroenergetycznych w której prace ziemne należy prowadzić sposobem ręcznym.
3. Szczegółowego ustalenia trasy kabli elektroenergetycznych dokonać na podstawie przekopów poprzecznych.
4. Zastrzegamy możliwość wystąpienia na terenie, urządzeń i kabli niezinwentaryzowanych wyłączonych z eksploatacji. Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do RD Nakło.
5. Wykonawca z 14 – dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi o rozpoczęciu prac RD Nakło i sprawdzi aktualność naniesień.
6. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urządzeń elektroenergetycznych należy niezwłocznie powiadomić RD Nakło i po wyłączeniu urządzeń spod napięcia i pod nadzorem zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi poprzez nałożenie na odkryte kable na całej szerokości wykopu rur osłonowych dwudzielnych typu Arot. Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie z obowiązującymi normami a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.
7. ENEA Operator Sp. z o.o. informuje że nie będzie ponosiła kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu.
8. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do przeprowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci elektroenergetycznej na skutek prowadzenia tych prac.
9. Uzgodnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty wydania.
10. Niniejsze uzgodnienie jest niezbędnym załącznikiem do projektu.
11. W przypadku kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z planowanymi robotami budowlanymi lub remontowymi w szczególności w przypadku zbliżenia się do urządzeń znajdujących się pod napięciem, przed przystąpieniem do pracy należy wystąpić do RD Nakło o wyłączenie w uzgodnionym terminie urządzeń elektroenergetycznych spod napięcia.

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Nakło
Działu Majątku Sieciowego
Kierownik
Piotr Łoś


Sprawę prowadzi: Krzysztof Allnoch
tel.: 52 313 20 51

Załączniki:
1) Mapa sytuacyjna 1-egz.
2) Zasady przetwarzania informacji 1-egz.

k/o
MU-a/a

Rejon Dystrybucji Nakło
ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Bydgoszcz
Rejon Dystrybucji Nakło
89-100 Nakło nad Notecią, ul. Nowa 41 A

tel. +48 / 52 313 20 43
faks +48 / 52 587 14 12
eob.sekretariat-rd4@enea.pl



Nakło nad Notecią, dnia 21-03-2024
MU/KA/l.dz. PEO24P033595

Gmina Więcbork
ul. Mickiewicza 22
89-410 Więcbork

Uzgodnienie

Dotyczy: projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. „Budowa dróg gminnych – części ulic: Leszka Białego, Leszka Czarnego, Władysława Łokietka, Mieszka I, Bolesława Krzywoustego i Przemysława II w Więcborku".

Odpowiadając na pismo SB.671.34.2024 z dnia 23.02.2024 (data wpływu 27.02.2024) przesyłamy uzgodniony 1 egzemplarz projektu mapy sytuacyjnej z naniesioną siecią elektroenergetyczną.

Uwagi: w miejscach skrzyżowań istniejącej elektroenergetycznej linii kablowej z projektowaną przebudową drogi (m.in.: zjazdy, chodniki itp.) należy zaprojektować nałożenie na istniejących kablach elektroenergetycznych rury osłonowe dwudzielne.

Przedłożenie mapy syt. uzgadnia się na następujących warunkach:

1. Istniejąca sieć elektroenergetyczna własność ENEA Operator Sp. z o. o. zaznaczono i opisano na mapie sytuacyjnej.
2. Ustala się 5 metrową strefę ochronną z każdej strony kabli i podziemnych urządzeń elektroenergetycznych w której prace ziemne należy prowadzić sposobem ręcznym.
3. Szczegółowego ustalenia trasy kabli elektroenergetycznych dokonać na podstawie przekopów poprzecznych.
4. Zastrzegamy możliwość wystąpienia na terenie, urządzeń i kabli niezinwentaryzowanych wyłączonych z eksploatacji. Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do RD Nakło.
5. Wykonawca z 14 – dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi o rozpoczęciu prac RD Naklo i sprawdzi aktualność naniesień.
6. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urządzeń elektroenergetycznych należy niezwłocznie powiadomić RD Nakło i po wyłączeniu urządzeń spod napięcia i pod nadzorem zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi poprzez nałożenie na odkryte kable na całej szerokości wykopu rur osłonowych dwudzielnych typu Arot. Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie z obowiązującymi normami a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.
7. ENEA Operator Sp. z o.o. informuje że nie będzie ponosiła kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu.
8. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do przeprowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci elektroenergetycznej na skutek prowadzenia tych prac.
9. Uzgodnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty wydania.
10. Niniejsze uzgodnienie jest niezbędnym załącznikiem do projektu.
11. W przypadku kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z planowanymi robotami budowlanymi lub remontowymi w szczególności w przypadku zbliżenia się do urządzeń znajdujących się pod napięciem, przed przystąpieniem do pracy należy wystąpić do RD Nakło o wyłączenie w uzgodnionym terminie urządzeń elektroenergetycznych spod napięcia.

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Nakło
Dział Rozwoju Sieciowego
Kierownik

Sprawę prowadzi: Krzysztof Allnoch
tel.: 52 313 20 51

Załączniki:
1) Mapa sytuacyjna 1-egz.
2) Zasady przetwarzania informacji 1-egz.

k/o
MU-a/a