


1 jezdnia

- Warstwa ścieralna - AC11S z 50/70 gr. 4 cm
- Warstwa profilowa - wiążąca AC16W z 50/70 min gr. 3 cm

2 droga dla pieszych

- Warstwa ścieralna - DWBKB gr. 8 cm szara
- Podsyпка cem-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- Warstwa podbudowy zasadniczej z KŁSM 0-31,5 gr. 12 cm
- Warstwa podbudowy pomocniczej C1,5/2 gr. 10 cm



3 pobocze gruntowe

Warstwa podbudowy z KŁSM 0-31,5 gr. 15 cm

 STAFIL Dominika Malinowska		WYKONAWCA: STAFIL Dominika Malinowska Błądzim ul. Okrężna 4 86-141 Lniano		 Więcbork dobry kierunek		ZAMAWIAJĄCY: Gmina Więcbork ul. Mickiewicza 22 89-410 Więcbork		
Nazwa zadania: Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na budowie drogi dla pieszych oraz remoncie istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscowości Nowy Dwór . gm. Więcbork								
kwiecień 2023		Obiekt:		droga wewnętrzna działka 129/1				
1:500		Temat:		Przekroje normalne		Nr rys.: 5.1		
	Branża:	Branża:	Imię i Nazwisko :		Numer uprawnień:		Podpis:	Data:
D	Projektował:	Arkadiusz Malinowski		uprawnienia budowlane nr KUP/0142/PBD/21 do projektowania bez ograniczeń w specj. drogowej w zakresie dróg				18.04.2023
	Opracowała:	Dominika Malinowska						18.04.2023