



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

Znak sprawy: N.NZ.9022.1.2.90.2024

Sępólno Kraj., dnia 14.06.2024r.
Egz. nr 1.

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 416) w związku z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 725),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim

U Z G A D N I A

projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni” wraz z budową systemu kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 396/1, 404, 108/2, 107/19, 189, 184/2, obręb Witunia, gm. Więcbork, bez zastrzeżeń.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 07.06.2024r. (data wpływu 07.06.2024r.) Arkadiusz Malinowski – pełnomocnik Stafil Dominika Malinowska, Błędzim, ul. Okrężna 4, 86-141 Lniano zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. o uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni” wraz z budową systemu kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 396/1, 404, 108/2, 107/19, 189, 184/2 obręb Witunia, gm. Więcbork. Zakres inwestycji obejmuje budowę kanalizacji deszczowej z wylotem poprzez separator do istniejących rowów.

Dla niniejszego zadania inwestycyjnego zostanie wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego przez Burmistrza Więcborka o znaku sprawy SB.6733.12.2024.

W opisie do projektu budowanego wynika, że w ramach prac zostanie wykonana kanalizacja deszczowa, która uporządkuje gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi na przebudowanym

odcinku drogi. Odcinek będzie o długości 950 m, szerokości średnicy jezdni utwardzonej 5,0 m oraz szerokości średnicy chodnika 2,0 m.

Z informacji przedłożonych do projektu budowlanego wynika, że zaplanowano przebudowę drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni. W zakresie przebudowy drogi planuje się wykonanie kolektora deszczowego z rur kielichowych dwuściennych PP/ID o średnicy od 250 mm do 400 mm łączonych za pomocą złączek kielichów z uszczelkami. Zastosowane zostaną rury o sztywności obwodowej SN 8 przeznaczone do stosowania w miejscach o dużych obciążeniach statycznych i dynamicznych. Przykanaliki budowane będą z rur PCV 200 mm, litych SN 8. Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej projektuje się wykonanie studzienek rewizyjnych DN 1200. Studzienki wykonane zostaną z żelbetowych elementów prefabrykowanych z uszczelkami gumowymi i pierścieniami odciążającymi. Wszystkie zwieńczenia to jest włazy i wpusty minimum klasy typu D400. Zastosowano wpusty uliczne z rusztem uchylnym na zawiasie z rygłem zabezpieczającym, o wymiarach 600 x 400mm. Odbiór wód deszczowych z ulicy odbywać się będzie poprzez zaprojektowane wyloty KPED wraz z ich umocnieniami. Podczyszczenie wód opadowych następować będzie przez separator SEKOTW-B CE – separator koalescencyjny z by-pass'em, zintegrowany z osadnikiem o parametrach 15/150/1,5m³. W zakresie przebudowy ulicy Wincentego Witosa jest budowa 19 wpustów deszczowych włączonych do kolektora deszczowego poprzez przykanaliki PCV 200 SN 8 długości 34 m, kolektor grawitacyjny z rur PP DN/ID SN 8 400 mm długości 22 m, PP DN/ID SN 8 300 mm długości 670 m, PP DN/ID 250 SN 8 długości 125 m, separatory 15/150/1,5m³ 2kpl., wyloty KPED 0216 wraz z umocnieniami 2 kpl.

Zastosowane materiały i wyroby do dystrybucji wody będą posiadać Atesty Państwowego Instytutu Higieny oraz aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie.

Z przedstawionych materiałów wynika, że przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne i organizacyjne spełniać będą wymagania higieniczne i zdrowotne. W tej sytuacji zaistniały przesłanki do pozytywnego uzgodnienia projektu budowlanego.

W wyniku dokonanego uzgodnienia projekt budowlany na planie zagospodarowania terenu zaopatrzone w klauzulę uzgadniającą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj.

Załączniki:

- 1) Teczka projektu budowlanego – 1 szt.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Sępólnie Krajeńskim

Gabriela Krause

Wyk. w 2 egz.

1. Stafil Dominika Malinowska, Błędzim, ul. Okrężna 4, 86-141 Lniano – egz. Nr 1
2. A/a – egz. Nr 2